

PROJE ADI: TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACIL İMAR PROJESİ (TEFWER)
KREDİ NO: 9430-TR
İHALE ADI: KONAK İLÇESİ EGE MAHALLESİ (ALSANCAK LİMAN BÖLGESİ) YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ VE KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ
İHALE REFERANS NO.: İZSU-W2
SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR TARİHİ: 09/04/2025

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO: 2

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar", İhale Öncesi Toplantıda sorulan sorular veya istenmiş olan açıklamalara veya müstakbel Teklif Sahiplerinin yazılı olarak göndermiş olduğu soru ve açıklamalara cevaben İhale Dokümanının bazı hususlarında açıklama yapmak için yayımlanmıştır.					
No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm/Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşverenin Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
1	Teklif Çağrı (RfB) Dokümanı Kısım 1 - İhale Prosedürleri Bölüm VII - Yapım İşleri Şartları KISIM 2.D - METRAJ CETVELLERİ	TEKLİF CETVELİ	Birim Fiyat Cetvelinde yer alan İZSU-YS-2.3 poz numaralı " Akarkotu 3,01 m üstü derinlikte, Anma çapı Ø500 mm HDPE TİP-5 (EF Bağlantılı) spiral sarımlı koruge yağmursuyu borusunun döşenmesi " işi proje ve boy kesitler incelendiğinde bahse konu poz tarifinde belirtilen 3,01 mt üstü imalatlara rastlanılmamıştır. Bu derinlikte bu çapta herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Bu imalatın nerede yapılacağı ya da tekliif cetvelinde yanlışlıkla mı eklendiği konusunda tarafımıza bildirilmesini talep etmekteyiz.	İZSU-YS-2.3 poz numaralı " Akarkotu 3,01 m üstü derinlikte, Anma çapı Ø500 mm HDPE TİP-5 (EF Bağlantılı) spiral sarımlı koruge yağmursuyu borusunun döşenmesi " işi proje ve boy kesitler incelendiğinde bahse konu poz tarifinde belirtilen 3,01 mt üstü imatları "HG_126_HALKAPINAR_YS_INS_PLANI_1000.dwg" de görülmektedir.	HAYIR
2	Teklif Çağrı (RfB) Dokümanı Kısım 1 - İhale Prosedürleri Bölüm VII - Yapım İşleri Şartları KISIM 2.D - METRAJ CETVELLERİ	TEKLİF CETVELİ	Birim Fiyat Cetvelinde yer alan İZSU-YS-6.3poz numaralı " 2,00x1,50 m iç ölçülerinde Yağmursuyu Kutu Menfezinin İnşaatı, Tedariki, Montajı, Testi ve İşletmeye Alınması " işi "TM1-YSU-INS-001_250324.dwg" de görülmektedir.	İZSU-YS-6.3poz numaralı " 2,00x1,50 m iç ölçülerinde Yağmursuyu Kutu Menfezinin İnşaatı, Tedariki, Montajı, Testi ve İşletmeye Alınması " işi "TM1-YSU-INS-001_250324.dwg" de görülmektedir.	HAYIR
3	Teklif Çağrı (RfB) Dokümanı Kısım 1 - İhale Prosedürleri Bölüm VII - Yapım İşleri Şartları KISIM 2.D - METRAJ CETVELLERİ	BİRİM FİYAT TARİFLERİ	İZSU-KNL-1 poz tanımının Zemin İslahı 5 . maddesinde idarece gerekli görülmesi halinde zemin islahının arttırılabileceği söylenmektedir. Dosya eki teknik şartnamelerde Tip kesitlerde zemin islahı yüksekliği 30 cm olarak belirtilmektedir. Bu yüksekliğin idarence uygun görülerek yükseltilmesi halinde fazla yapılacak olan bu imalat karşılığı ödemenin tarafımıza nasıl yapılacağı konusunda gerekli bilginin tarafımıza bildirilmesini talep etmekteyiz.	Bu poz kapsamında zemin islahı tip kesitlerde görüldüğü gibi 30 cm yapılacaktır. İdare zemin islah yüksekliğinin arttırılmasının uygun görüldüğü imalatlar için,SÖK 42.6'da belirtilen şekilde yeni poz tarifi ve fiyatlandırması yapılacak ve söz konusu imalatların ödemesi bu yeni poz fiyatı ile yapılacaktır.	HAYIR
4	Teklif Çağrı (RfB) Dokümanı Kısım 1 - İhale Prosedürleri Bölüm VII - Yapım İşleri Şartları KISIM 2.D - METRAJ CETVELLERİ	BİRİM FİYAT TARİFLERİ	İZSU-KNL-1 poz tanımının Zemin İslahı 7 . maddesinde zemin islahının yapılmasına Proje müdürünce karar verileceği belirtilmektedir. İhale öncesi maliyet hesaplamızı yaparken bu belirsizlikle sağlıklı bir maliyet hesaplamamız mümkün değildir. Proje ekinde yer alan Tip kesitleri incelendiğinde her bir metre boru döşenmesi imalatında zemin islahı uygulanması gerekmektedir. Ancak bahse konu madde ile gelişmektedir. Bu konuya açıklık getirilmesi halinde sağlıklı bir maliyet hesabı yapılabileceği.	Bu poz kapsamında zemin islahı yapılmaması beklenmemektedir. Zemin islahının yapılmasının Proje Müdürünce uygun görülen yerler için, SÖK 42.6'da belirtilen şekilde yeni poz tarifi ve fiyatlandırması yapılacak ve zemin islahı yapılmayan kısımların ödemesi bu yeni poz fiyatı ile yapılacaktır.	HAYIR
5	Teklif Çağrı (RfB) Dokümanı	Bölüm IX- Sözleşme Özel Koşulları	Dosya kapsamında Sözleşme tasarsında yer alan 63 mt Ø 400 mm Mevcut Kanalizasyon Hatının deplasmanının yapılacağı görülmektedir. Bu imalat haricinde işin yapılması için gerekli olacak deplasman dosya kapsamında belirtilmemektedir. Gerekli olması halinde deplasmanlar kullanılacak olan malzemeler işli ve makine çalışmalarının nasıl ödeneceği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Dosya kapsamında tekliif cetvelinde yer almayan imalatların gerekmesi halinde yeni birim fiyat hazırlanarak mı yapılacağı ve yeni fiyat oluşturma şartlarının neler olacağı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep etmekteyiz.	İmalatlar halihazırda KISIM 2.A- TEKNİK ŞARTNAMESİ "İnşaat İşleri" nde detaylı olarak açıklandığı üzere yapılacaktır.	HAYIR

M. Ulaş ŞAHİN
Kanal İnşaat Birim Sorumlusu

Fatih ÇAĞLAR
Kanalizasyon Dairesi Başkanı